## [VOTRE SOCIÉTÉ]

*Maintenance électronique et instrumentation industrielle*

[Adresse — Zone industrielle, Abidjan]
Tél. : [+225 XX XX XX XX XX]
E-mail : thortechnologie@gmail.com
RCCM : [N°] — CC : [N° Compte Contribuable]


**CLIENT**

**ATINKOU**

[Centrale thermique — Jacqueville, Côte d'Ivoire]
À l'attention de : [Nom du destinataire]
Service : Maintenance / Instrumentation

# DEVIS PROFORMA

## PHASE 1 — FOURNITURES ET COMPOSANTS

N° PRO-2026-014/A · Abidjan, le 14 septembre 2026 · Validité : voir conditions

**OBJET : Fourniture des composants, pièces détachées et consommables nécessaires au dépannage des équipements**

Le présent document couvre exclusivement l'approvisionnement des pièces et composants indispensables à la remise en état des équipements qui nous ont été confiés. Les composants sont commandés sur mesure auprès de nos fournisseurs après réception de votre accord. Les prestations de démontage, réparation, essais et étalonnage font l'objet d'un devis distinct (réf. PRO-2026-014/B).

| N° | Désignation | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|---|---|---|---|---|
| **A — COMPOSANTS PAR ÉQUIPEMENT** | | | | |
| 1 | **Jeu de relais de puissance et bloc contacteur — carte AOX réf. C1171-M1**<br>4 relais de puissance et bloc contacteur 400 V compatibles actionneur AOX-M-060. | 1 | 185 000 | **185 000** |
| 2 | **Composants électroniques — carte de commande AOX C1171-M1**<br>Condensateurs électrolytiques, régulateurs de tension, optocoupleurs, diodes de roue libre, borniers et connecteurs de puissance. | 1 | 95 000 | **95 000** |
| 3 | **Kit de joints et relais pilote — positionneur ROTORK YTC YT-200**<br>Kit d'étanchéité complet du bloc pneumatique et relais pilote de rechange. | 1 | 95 000 | **95 000** |
| 4 | **Condensateurs et composants de commutation — alimentation PULS CP10.481**<br>Condensateurs électrolytiques basse ESR, transistor de commutation, composants de l'étage primaire 100-240 V AC. | 1 | 65 000 | **65 000** |
| 5 | **Connectique, joints et pièces de reprise — transmetteurs SITRANS P320**<br>Réf. 7MF03D0-1VE01-5AF2-Z · joints de raccord process, presse-étoupes, bornier de raccordement et composants de la carte électronique. Quantité pour trois transmetteurs. | 3 | 45 000 | **135 000** |
| **B — CONSOMMABLES ET APPROVISIONNEMENT** | | | | |
| 6 | **Consommables d'atelier**<br>Soudure, tresse à dessouder, vernis de tropicalisation, produits de nettoyage de cartes, gaines thermorétractables et visserie. | 1 | 45 000 | **45 000** |
| 7 | **Frais d'approvisionnement et d'acheminement**<br>Sourcing fournisseurs, commande, transit et dédouanement des composants non disponibles sur le marché local. | 1 | 85 000 | **85 000** |
| | | | **TOTAL HT** | **705 000** |
| | | | **TVA 18 %** | **126 900** |
| | | | **TOTAL TTC (FCFA)** | **831 900** |

**Arrêté le présent devis proforma à la somme de : 831 900 FCFA TTC.**

| Rappel du programme en deux phases | Montant TTC |
|---|---|
| **Phase 1 — Fournitures et composants (PRO-2026-014/A)** | **831 900** |
| Phase 2 — Prestations de remise en état (PRO-2026-014/B) | **2 219 580** |
| **TOTAL DU PROGRAMME** | **3 051 480** |

## OPTIONS — FOURNITURES NEUVES

*Ces montants ne sont pas inclus dans le total. Ils s'appliquent si le diagnostic conclut au caractère irréparable d'un sous-ensemble ; le montant de la réparation correspondante est alors déduit.*

| Option (non incluse dans le total ci-dessus) | Prix HT (FCFA) |
|---|---|
| Carte de commande AOX neuve réf. C1171-M1 — en remplacement de la réparation | **1 150 000** |
| Transmetteur SIEMENS SITRANS P320 neuf, réf. 7MF03D0-1VE01-5AF2-Z (prix unitaire) | **2 350 000** |
| Alimentation PULS DIMENSION CP10.481 neuve — en remplacement de la réparation | **395 000** |

## CONDITIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES

**Portée du devis :** Le présent proforma couvre uniquement les fournitures. Il ne comprend aucune prestation de main d'œuvre, d'essai ou d'étalonnage.

**Validité de l'offre :** 15 jours. Les composants étant importés, les prix sont indexés sur le cours d'achat au jour de la commande.

**Modalités de paiement :** 100 % à la commande. Les composants sont approvisionnés spécifiquement pour votre matériel : ils ne sont ni repris ni échangés une fois commandés.

**Délai d'approvisionnement :** 7 à 21 jours ouvrés selon la disponibilité des références auprès des fournisseurs.

**Garantie :** Garantie constructeur des composants fournis. La garantie de fonctionnement de l'ensemble est couverte par le devis de prestations PRO-2026-014/B.

**Suite à donner :** Le règlement du présent proforma déclenche l'approvisionnement. Les travaux de remise en état ne débutent qu'après acceptation du devis PRO-2026-014/B.

**Prix :** Montants exprimés en francs CFA (XOF), hors taxes, TVA 18 % en sus.

**Pour le client — ATINKOU**
*« Bon pour accord », date, cachet et signature*

**Pour [VOTRE SOCIÉTÉ]**
*Le Responsable technique*