[VOTRE SOCIÉTÉ]

Maintenance électronique et instrumentation industrielle

[Adresse — Zone industrielle, Abidjan]
Tél. : [+225 XX XX XX XX XX]
E-mail : thortechnologie@gmail.com
RCCM : [N°] — CC : [N° Compte Contribuable]

CLIENT

ATINKOU

[Centrale thermique — Jacqueville, Côte d'Ivoire]
À l'attention de : [Nom du destinataire]
Service : Maintenance / Instrumentation

DEVIS PROFORMA

PHASE 2 — PRESTATIONS DE REMISE EN ÉTAT

N° PRO-2026-014/B · Abidjan, le 14 septembre 2026 · Validité : voir conditions

OBJET : Dépannage, remise en état et remise en service des équipements d'instrumentation et de robinetterie motorisée

Le présent document couvre la main d'œuvre, les essais et l'étalonnage nécessaires à la remise en service des équipements qui nous ont été confiés. Les composants et consommables font l'objet du devis PRO-2026-014/A et ne sont pas refacturés ici. Les travaux débutent après réception des fournitures de la phase 1.

N°	Désignation	Qté	P.U.	Montant
A — MAIN D'ŒUVRE DE REMISE EN ÉTAT				
1	**Carte de commande actionneur AOX-M-060 réf. C1171-M1** Code câblage M-280-10 · 400 V AC · 400-540 Nm · 67 tr/min · IP67 Dépose et diagnostic sur banc, remplacement des relais de puissance et du bloc contacteur, contrôle des alimentations 24 V / 5 V, reprise des soudures, tropicalisation, remontage et essais de manœuvre en charge.	1	350 000	**350 000**
2	**Transmetteurs de pression SIEMENS SITRANS P320** Réf. 7MF03D0-1VE01-5AF2-Z · 4-20 mA HART · 10,5-45 V DC · IP66 Diagnostic électronique, remise en état, contrôle d'étanchéité de la cellule, réétalonnage 5 points et certificat de vérification raccordé étalon. Prestation appliquée à chacun des trois transmetteurs confiés.	3	350 000	**1 050 000**
3	**Positionneur de vanne ROTORK YTC YT-200** Démontage et nettoyage du bloc pneumatique, pose du kit joints et du relais pilote, réglage de la course, calibration du signal 4-20 mA, essais de réponse et de linéarité sur banc.	1	180 000	**180 000**
4	**Alimentation PULS DIMENSION CP10.481 (repère -FA1)** 48 V DC / 5,4 A · entrée 100-240 V AC · contact DC-ok 13/14 Réparation des étages primaire et secondaire, remplacement des condensateurs et du circuit de commutation, essais en charge sur 8 heures.	1	130 000	**130 000**
B — ESSAIS ET DOCUMENTATION				
5	**Essais de validation sur banc et rapport de test** Par équipement, avant restitution. Six unités concernées.	6	35 000	**210 000**
6	**Dossier technique de fin d'intervention** Rapport de diagnostic, relevés de mesures et certificats d'étalonnage (remis au format PDF et en copie papier).	1	60 000	**60 000**

TOTAL	**1 980 000**
Remise commerciale 5 %	**- 99 000**
TOTAL À PAYER (FCFA)	**1 881 000**

Arrêté le présent devis proforma à la somme de : 1 881 000 FCFA.

Rappel du programme en deux phases	Montant
Phase 1 — Fournitures et composants (PRO-2026-014/A)	**610 000**

Rappel du programme en deux phases	Montant
Phase 2 — Prestations de remise en état (PRO-2026-014/B)	**1 881 000**
TOTAL DU PROGRAMME	**2 491 000**

OPTIONS — PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ces montants ne sont pas inclus dans le total et ne seront engagés qu'après votre accord écrit.

Option (non incluse dans le total ci-dessus)	Prix (FCFA)
Contrat de maintenance préventive annuelle — 2 visites sur site (instrumentation et actionneurs)	**1 800 000**
Intervention de remise en service sur site, par journée technicien	**185 000**

CONDITIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES

Portée du devis : Le présent proforma couvre uniquement la main d'œuvre, les essais et l'étalonnage. Les composants et consommables sont facturés au devis PRO-2026-014/A.

Prérequis : L'exécution des travaux est conditionnée au règlement du devis PRO-2026-014/A et à la réception effective des composants approvisionnés.

Validité de l'offre : 30 jours à compter de la date d'émission.

Délai d'exécution : 10 jours ouvrés à compter de la réception des fournitures de la phase 1.

Modalités de paiement : 100 % à la restitution du matériel, par virement bancaire. Coordonnées bancaires : [Banque — IBAN / N° de compte].

Garantie : 3 mois sur les prestations de réparation, à compter de la date de restitution. La garantie ne couvre pas les dommages consécutifs à une surtension, une infiltration d'eau ou une intervention d'un tiers.

Pièces non réparables : Tout composant jugé irréparable en cours de travaux fait l'objet d'un avenant chiffré soumis à votre accord préalable.

Logistique : L'enlèvement et la restitution du matériel sont à la charge du client.

Prix : Montants exprimés en francs CFA (XOF). TVA non applicable — [préciser le régime : exonération, franchise ou assujettissement du client].

Pour le client — ATINKOU
« Bon pour accord », date, cachet et signature

Pour [VOTRE SOCIÉTÉ]
Le Responsable technique