[VOTRE SOCIÉTÉ]

Maintenance électronique et instrumentation industrielle

[Adresse — Zone industrielle, Abidjan]
Tél. : [+225 XX XX XX XX XX]
E-mail : thortechnologie@gmail.com
RCCM : [N°] — CC : [N° Compte Contribuable]

CLIENT

ATINKOU

[Centrale thermique — Jacqueville, Côte d'Ivoire]
À l'attention de : [Nom du destinataire]
Service : Maintenance / Instrumentation

DEVIS PROFORMA

N° PRO-2026-014 · Abidjan, le 14 septembre 2026 · Validité : 30 jours

OBJET : Dépannage et remise en état d'équipements d'instrumentation et de robinetterie motorisée

Suite à votre demande et à l'examen du matériel qui nous a été confié, nous avons l'honneur de vous soumettre notre proposition chiffrée pour le diagnostic, la réparation et la remise en service des équipements listés ci-dessous (six unités). Les prestations comprennent les essais de validation en atelier et la remise d'un dossier technique.

N°	Désignation des prestations	Qté	P.U. HT	Montant HT
A — REMISE EN ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS				
1	**Actionneur électrique AOX-M-060 — carte de commande réf. C1171-M1** Code câblage M-280-10 · 400 V AC · 400-540 Nm · 67 tr/min · IP67 Diagnostic sur banc, remplacement des relais de puissance et du bloc contacteur, contrôle des alimentations 24 V / 5 V, reprise des soudures, tropicalisation, essais de manœuvre ouverture/fermeture en charge.	1	485 000	**485 000**
2	**Transmetteur de pression SIEMENS SITRANS P320** Réf. 7MF03D0-1VE01-5AF2-Z · 4-20 mA HART · 10,5-45 V DC · IP66 Diagnostic électronique, remise en état, contrôle d'étanchéité de la cellule, réétalonnage 5 points avec certificat de vérification raccordé étalon. Prestation applicable à chacun des trois transmetteurs confiés.	3	395 000	**1 185 000**
3	**Positionneur de vanne ROTORK YTC YT-200** Révision complète : nettoyage du bloc pneumatique, remplacement du kit joints et du relais pilote, réglage de la course, calibration du signal 4-20 mA, essais de réponse et de linéarité sur banc.	1	275 000	**275 000**
4	**Alimentation PULS DIMENSION CP10.481 (repère -FA1)** 48 V DC / 5,4 A · entrée 100-240 V AC · contact DC-ok 13/14 Réparation des étages primaire et secondaire, remplacement des condensateurs électrolytiques et du circuit de commutation, essais en charge sur 8 heures.	1	185 000	**185 000**
B — PIÈCES DÉTACHÉES ET CONSOMMABLES				
5	**Kit de composants électroniques** Relais de puissance, condensateurs, optocoupleurs, régulateurs, borniers, connecteurs et composants de commutation.	1	275 000	**275 000**
6	**Consommables d'atelier** Soudure, tresse à dessouder, vernis de tropicalisation, produits de nettoyage, gaines thermorétractables et visserie.	1	45 000	**45 000**
C — ESSAIS, LOGISTIQUE ET DOCUMENTATION				
7	**Essais de validation sur banc et rapport de test** Par équipement, avant restitution.	6	35 000	**210 000**
8	**Dossier technique de fin d'intervention** Rapport de diagnostic, relevés de mesures, certificats d'étalonnage (PDF + papier).	1	60 000	**60 000**

TOTAL HT	**2 720 000**
Remise commerciale 5 %	**- 136 000**

	NET HT	2 584 000
	TVA 18 %	465 120
	TOTAL TTC (FCFA)	**3 049 120**

Arrêté le présent devis proforma à la somme de : 3 049 120 FCFA TTC.

OPTIONS ET FOURNITURES COMPLÉMENTAIRES

Les montants ci-après ne sont pas inclus dans le total. Ils ne seront engagés qu'après votre accord écrit, notamment si le diagnostic atelier conclut au caractère irréparable d'un sous-ensemble.

Option (non incluse dans le total ci-dessus)	Prix HT (FCFA)
Fourniture d'une carte de commande AOX neuve réf. C1171-M1 (si réparation non concluante)	**1 150 000**
Fourniture d'un transmetteur SIEMENS SITRANS P320 neuf, réf. 7MF03D0-1VE01-5AF2-Z (prix unitaire)	**2 350 000**
Fourniture d'une alimentation PULS DIMENSION CP10.481 neuve	**395 000**
Contrat de maintenance préventive annuelle (2 visites sur site, instrumentation et actionneurs)	**1 800 000**

CONDITIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES

Validité de l'offre : 30 jours à compter de la date d'émission.

Délai d'exécution : 15 jours ouvrés à compter de la réception du bon de commande et du matériel complet. Délai porté à 6 semaines si une fourniture neuve à l'import est retenue.

Modalités de paiement : 50 % à la commande, solde à la restitution du matériel, par virement bancaire. Coordonnées bancaires : [Banque — IBAN / N° de compte].

Garantie : 3 mois sur les prestations de réparation et les pièces remplacées, à compter de la date de restitution. La garantie ne couvre pas les dommages consécutifs à une surtension, une infiltration d'eau ou une intervention d'un tiers.

Diagnostic : Le forfait diagnostic est intégré au prix de réparation. En cas de refus du devis après démontage, seuls les frais de diagnostic restent dus.

Pièces non réparables : Tout composant jugé irréparable fait l'objet d'un avenant chiffré soumis à votre accord préalable.

Logistique : L'enlèvement et la restitution du matériel sont à la charge du client. Le matériel doit nous être remis complet, en atelier, accompagné du présent bon de commande.

Prix : Montants exprimés en francs CFA (XOF), hors taxes, TVA 18 % en sus.

Pour le client — ATINKOU
« Bon pour accord », date, cachet et signature

Pour [VOTRE SOCIÉTÉ]
Le Responsable technique