[VOTRE SOCIÉTÉ]

Maintenance électronique et instrumentation industrielle

[Adresse — Zone industrielle, Abidjan]
Tél. : [+225 XX XX XX XX XX]
E-mail : thortechnologie@gmail.com
RCCM : [N°] — CC : [N° Compte Contribuable]

CLIENT

ATINKOU

[Centrale thermique — Jacqueville, Côte d'Ivoire]
À l'attention de : [Nom du destinataire]
Service : Maintenance / Instrumentation

DEVIS PROFORMA

N° PRO-2026-014 · Abidjan, le 14 septembre 2026 · Validité : 30 jours

OBJET : Dépannage et remise en état d'équipements d'instrumentation et de robinetterie motorisée

Suite à votre demande et à l'examen du matériel qui nous a été confié, nous avons l'honneur de vous soumettre notre proposition chiffrée pour le diagnostic, la réparation et la remise en service des cinq équipements listés ci-dessous. Les prestations comprennent les essais de validation en atelier et la remise d'un dossier technique.

N°	Désignation des prestations	Qté	P.U. HT	Montant HT
A — REMISE EN ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS				
1	**Actionneur électrique AOX-M-060 — carte de commande réf. C1171-M1** Code câblage M-280-10 · 400 V AC · 400-540 Nm · 67 tr/min · IP67 Diagnostic sur banc, remplacement des relais de puissance et du bloc contacteur, contrôle des alimentations 24 V / 5 V, reprise des soudures, tropicalisation, essais de manœuvre ouverture/fermeture en charge.	1	485 000	**485 000**
2	**Actionneur électrique ROTORK (commande locale + volant de secours)** Diagnostic complet, remise en état de la carte de commande et des contacteurs, contrôle du moteur et des isolements, réglage des fins de course et du limiteur de couple, essais de manœuvre et vérification de la recopie de position.	1	750 000	**750 000**
3	**Transmetteur de pression SIEMENS SITRANS P320** Réf. 7MF03D0-1VE01-5AF2-Z · 4-20 mA HART · 10,5-45 V DC · IP66 Diagnostic électronique, remise en état, contrôle d'étanchéité de la cellule, réétalonnage 5 points avec certificat de vérification raccordé étalon.	1	395 000	**395 000**
4	**Positionneur de vanne ROTORK YTC YT-200** Révision complète : nettoyage du bloc pneumatique, remplacement du kit joints et du relais pilote, réglage de la course, calibration du signal 4-20 mA, essais de réponse et de linéarité sur banc.	1	320 000	**320 000**
5	**Alimentation PULS DIMENSION CP10.481 (repère -FA1)** 48 V DC / 5,4 A · entrée 100-240 V AC · contact DC-ok 13/14 Réparation des étages primaire et secondaire, remplacement des condensateurs électrolytiques et du circuit de commutation, essais en charge sur 8 heures.	1	185 000	**185 000**
B — PIÈCES DÉTACHÉES ET CONSOMMABLES				
6	**Kit de composants électroniques** Relais de puissance, condensateurs, optocoupleurs, régulateurs, borniers, connecteurs et composants de commutation.	1	275 000	**275 000**
7	**Consommables d'atelier** Soudure, tresse à dessouder, vernis de tropicalisation, produits de nettoyage, gaines thermorétractables et visserie.	1	45 000	**45 000**
C — ESSAIS, LOGISTIQUE ET DOCUMENTATION				
8	**Essais de validation sur banc et rapport de test** Par équipement, avant restitution.	5	35 000	**175 000**
9	**Enlèvement et restitution du matériel** Rotation atelier ↔ site Atinkou, transport et manutention inclus.	2	90 000	**180 000**
10	**Dossier technique de fin d'intervention**	1	60 000	**60 000**

N°	Désignation des prestations	Qté	P.U. HT	Montant HT
	Rapport de diagnostic, relevés de mesures, certificats d'étalonnage (PDF + papier).			
			TOTAL HT	**2 870 000**
			Remise commerciale 5 %	**- 143 500**
			NET HT	**2 726 500**
			TVA 18 %	**490 770**
			TOTAL TTC (FCFA)	**3 217 270**

Arrêté le présent devis proforma à la somme de : 3 217 270 FCFA TTC.

OPTIONS ET FOURNITURES COMPLÉMENTAIRES

Les montants ci-après ne sont pas inclus dans le total. Ils ne seront engagés qu'après votre accord écrit, notamment si le diagnostic atelier conclut au caractère irréparable d'un sous-ensemble.

Option (non incluse dans le total ci-dessus)	Prix HT (FCFA)
Fourniture d'une carte de commande AOX neuve réf. C1171-M1 (si réparation non concluante)	**1 150 000**
Fourniture d'un transmetteur SIEMENS SITRANS P320 neuf, réf. 7MF03D0-1VE01-5AF2-Z	**2 350 000**
Fourniture d'une alimentation PULS DIMENSION CP10.481 neuve	**395 000**
Contrat de maintenance préventive annuelle (2 visites sur site, instrumentation et actionneurs)	**1 800 000**

CONDITIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES

Validité de l'offre : 30 jours à compter de la date d'émission.

Délai d'exécution : 15 jours ouvrés à compter de la réception du bon de commande et du matériel complet. Délai porté à 6 semaines si une fourniture neuve à l'import est retenue.

Modalités de paiement : 50 % à la commande, solde à la restitution du matériel, par virement bancaire. Coordonnées bancaires : [Banque — IBAN / N° de compte].

Garantie : 3 mois sur les prestations de réparation et les pièces remplacées, à compter de la date de restitution. La garantie ne couvre pas les dommages consécutifs à une surtension, une infiltration d'eau ou une intervention d'un tiers.

Diagnostic : Le forfait diagnostic est intégré au prix de réparation. En cas de refus du devis après démontage, seuls les frais de diagnostic et de transport restent dus.

Pièces non réparables : Tout composant jugé irréparable fait l'objet d'un avenant chiffré soumis à votre accord préalable.

Prix : Montants exprimés en francs CFA (XOF), hors taxes, TVA 18 % en sus. Transport et manutention inclus pour deux rotations Abidjan ↔ site.

Pour le client — ATINKOU
« Bon pour accord », date, cachet et signature

Pour [VOTRE SOCIÉTÉ]
Le Responsable technique